INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
EXTINTORES IT. 21/19	ÁGUA PRESSURIZADA – 2A PÓ QUÍMICO SECO BC – 20 BC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERA A IT Nº 18/19
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT Nº 20/19
SAIDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME A IT Nº 11/19


CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 63911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	ESCRITÓRIOS	D-1	ESCRITÓRIOS	SECRETARIA

CARGA DE INCÊNDIO – IT– 14/18

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
D	ESCRITÓRIOS	D-1	700


DETALHES
SEM ESCALA
DIMENSÕES DE ACORDO COM A IT 20/19



LEGENDA – Decreto Estadual nº 63.911/2018

	CARGA DE PO ABC - 2 A 20 BC
	SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

NOTA:
OS PRÉDIOS ESTÃO ISOLADOS CONFORME TABELA 3 DA IT 07/19



IMPLANTAÇÃO

FUNDHAS
UNIDADE EUGENIO DE MELO

QUADRO DE ÁREAS

TERRENO	4.225,64m2
BLOCO A	
CONSTRUÇÃO	172,97m2
ÁREA FRIA	23,73m2
ÁREA COMPUTÁVEL	149,24m2
BLOCO B	
CONSTRUÇÃO	88,39 m2
ÁREA FRIA	3,64m2
ÁREA COMPUTÁVEL	84,75m2
BLOCO C	
CONSTRUÇÃO	752,05 m2
ÁREA FRIA	81,46m2
ÁREA COMPUTÁVEL	670,59m2
TOTAL GERAL	1.013,41m2



ENGSEEMI ENGENHARIA
Avenida Tokio, nº 481 - Jd. Oriente
São José dos Campos/SP - CEP 12236-000
Tel.: 12 3934.1631 www.engseemi.com.br
ENGSEEMI ENGENHARIA ELETRE ELETRÔNICA LTDA EPP
CNPJ: 03.644.681/0001-19

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Assunto: SUB PREFEITURA DE EUGÊNIO DE MELO
Local: Rua XV de Novembro , 259 - Eugênio de Melo - São José dos Campos-SP
Autor(a) do Projeto/ART: 28027230221324665 | Departamento: Projetos e Orçamentos
Desenho: Ariane Karolina Sousa Silva | Diretor: Eng. Allan Douglas Ferreira
Arquivo(s): 07_20230518_PPCI_Subprefeitura de Eug de Melo.dwg | Escala: REVIZ.dwg100 | Data: 10.05.2023
Prefeito: Anderson Farias Ferreira | Secretário de Gestão Habitacional e Obras: Fábio Rayel Pasquini

Modelo(s): PCI – PROJETO COMBATE INCÊNDIO
Especialidade: SEGURANÇA
Folha: 01/01 | Revisão: R2