CALÇADA

BANHEIRO A IMPLANTAR

PRÉDIO III

DEPÓSITO

ÁREA PARA JOGOS DE MALHA

DEPÓSITO

PRÉDIO IV

PRÉDIO I

WC PCD 3,20m2

WC PCD 3,20m2

VESTIÁRIO EXISTENTE

COPA 10,40m2

ADMINISTRAÇÃO 14,60m2

PASSEIO

PRÉDIO II

SAÍDA

SALA DE GINÁSTICA

COPA

DEPÓSITO

SANITÁRIO FEMININO

DEPÓSITO

SANITÁRIO MASCULINO

PLAYGROUND EXISTENTE

QUADRO DE ÁREAS

PRÉDIO I	126,40 m²
PRÉDIO II	173.69 m²
PRÉDIO III	276,20 m²
PRÉDIO IV	28,40 m²
TOTAL	604,69 m²

OCUPAÇÃO	DIVISÃO/GRUPO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO	RISCO	ALTURA DA EDIFICAÇÃO (a cota do terreno ≤ acima ≤ 12 metros)	
Serviços profissionais, pessoais e técnicos	D-1	ESCRITÓRIO	700 MJ/m²	MÉDIO	Térreo	Térreo

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 06/2019
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 08/2019 O TRRF DA ESTRUTURA DEVE SER MAIOR OU IGUAL À 30 MINUTOS, CONFORME A TABELA "A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019.
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL	ISENTO
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL	ISENTO
CONTROLE DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO	ATENDIDO CONFORME A IT Nº. 10/2019

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A, IV-A OU VA
TETO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IVA
PAREDES	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A OU III-A
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME IT 11/19	
BRIGADA DE INCÊNDIO	NÃO HÁ	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	BLOCOS AUTONOMOS COM AUTONOMIA DE 60 min. ATENDIDO CONFORME A IT Nº18/2019	
DETECÇÃO DE INCÊNDIO	CONFORME IT 19/19	
ALARME DE INCÊNDIO	NÃO HÁ	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDIDO CONFORME A IT– 20/2019	
EXTINTORES	ATENDIDO CONFORME A IT– 21/2019	
HIDRANTES	NÃO HÁ	
GLP	NÃO HÁ	
GN	NÃO HÁ	


SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S12		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO COD. E1
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA A ESQUERDA COD. S2		EXTINTOR DE INCÊNDIO COD. E5
	CAMINHAMENTO DE ROTA DE FUGA A DIREITA COD. S1		ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE COD. E7
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE COD. S8	H	HIDRANTE COD. E8
	ESCADA DE SEGURANÇA DESCENDENTE COD. S9		

LEGENDA – Decreto Estadual nº 63.911/2018

	ÁGUA PRESSURIZADA - 2 A
	PÓ QUÍMICO SECO - 20 B:C
	SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	LOCAIS PARA ENTRADA DAS EQUIPES DE BOMBEIROS
	DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EXTINTORES



OBSERVAÇÃO:
1- SINALIZAÇÃO DE CHÃO, SERÁ PINTADA QUANDO O EXTINTOR ESTIVER EM MEIO SUBSOLO E INSTALADO.

SI ESCALA

ENGSEEMI ENGENHARIA
Avenida Tokio, nº 481 - Jd. Oriente
São José dos Campos/SP - CEP 12236-000
Tel.: 12 3934.1651 www.engseemi.com.br
ENGSEEMI ENGENHARIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA EPP
CNPJ: 03.644.681/0001-19

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Assunto: Projeto Incêndio - SALÃO COMUNITÁRIO MARIA FERREIRA LIMA
Local: R. Expedito Gomes, s/n - Parque Res. Uniao, São José dos Campos - SP, 12239-017
Autor(a) do Projeto/ART: Fernanda Siqueira 28027230221324665
Departamento: Projetos e Orçamentos
Desenho: Ariane Karolina Sousa Silva
Diretor: Eng. Allan Douglas Ferreira
Arquivoscad: 18. Salão Comunitário União SJC _29MAR_REV02.dwg
Escala: 8.1
Data: 10.05.2023
Prefeito: Anderson Farias Ferreira
Secretario de Gestão Habitacional e Obras: Fábio Rayel Pasquini

Modalidade: PCI – PROJETO COMBATE INCÊNDIO
Especialidade: SEGURANÇA
Folha: 01/01
Revisão: R2