CORPO DE BOMBEIROS - PMESP
VIA FÁCIL BOMBEIROS

RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 354013-1/2022

Projeto Técnico Nº.: **214053/3549904/2022 - Aprovada**

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 259 -

Bairro: EUGÊNIO DE MELO

Município: SAO JOSE DOS CAMPOS

Ocupações: Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócio

Considerações:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "D-1", com carga-incêndio de 700 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco MÉDIO, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

1 - Considerada a edificação como térrea.

2 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 63.911/2018.

3 - Considerado que o sistema de iluminação de emergência da edificação será atendido por blocos autônomos.

Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 1013,41 m².

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'

Orientações Técnicas:

Instrução Técnica nº 01/2019

1 - Apresentar o memorial básico de construção de acordo com o modelo do anexo "H" da Instrução Técnica Nº 01/2019, indicando o TRRF da estrutura, esclarecendo qual o material da estrutura portante da edificação, concreto, metálica ou madeira (item 6.2.3.6.10.1 da Instrução Técnica Nº 01/2019).

2 - Apresentar carta resposta, respondendo item a item, as irregularidades apontadas na análise do projeto, esclarecendo as providências adotadas para que o projeto técnico possa ser reanalisado (item 6.6.8 da Instrução Técnica Nº 01/2019).

3 - A Certificação Digital ao ser conferida apresentou condição de erro, invalidade ou de origem desconhecida, impossibilitando a comprovação de sua autenticidade. A certificação deve estar de acordo com o item 6.2.3.4 da Instrução Técnica 01/2019.

4 - Apresentar o Formulário de Segurança Contra Incêndio conforme letra “a” do item 6.2.3.1, da Instrução Técnica nº 01/2019, com a Certificação Digital do Responsável Técnico. Observar modelo do anexo A da Instrução Técnica nº 01/2019.

Instrução Técnica nº 28/2019

1 - Esclarecer o uso de GLP na edificação.

2 - Indicar a localização, capacidade dos cilindros, bem como a capacidade total da central de GLP.

Decreto Estadual nº 63.911/2018

No caso de comunique-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, portanto, deverão ser inseridos novamente.

Instrução Técnica nº 07/2019

1 - Para que as edificações sejam consideradas isoladas entre si, apresentar memorial de cálculo de isolamento de risco entre edificações (item 6, da Instrução Técnica nº 07/2019).

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunique-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 2 de janeiro de 2023

2. SGT PM MARCELO MORAES DA PALMA
Analista

CAP PM LAERTE DAL RE JUNIOR
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".